

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Przedmiar

Obiekt	Budynek główny
Branża	Elektryczna
Lokalizacja	m. Bonin, dz. 22/111 obręb 0066, jedn. ewid. 320904_2
Inwestor	Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Bonin 1, 76-009 Bonin.

mgr inż. Artur Kubicki
upr. bud. nr ZA/10200/PBKL/16
do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nieograniczony

Przedmiar

Budynek główny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Modernizacji rozdzielnic głównej i doinstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym- budynek 'A'		
1	KNNR 9 0201/05	Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2	szt	1
2	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	5
3	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1
4	KNNR 3 0304/01	Wykucie wnęk o objętości poniżej 0,01m3 z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0.15
5	KNR 5-08 0404/04	Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 150kg przez zabetonowanie w gotowych otworach - RG	szt	1
6	KNR 5-08 0404/04	Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 150kg przez zabetonowanie w gotowych otworach - WGppoż.	szt	1
7	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	60
8	KNKRB 5 0902/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 5cm	m	60
9	KNKRB 3 0605/04	Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni	m2	0.6
10	KNR 5-08 0209/03	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym	m	75
11	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - P.poz	szt	2
12	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1